

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Kod CPV 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE - ST-01, pkt.1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA. | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0121-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.862 | ha ha | 0.862 | |
| | | | | RAZEM | 0.862 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0210-03 | Ukształtowanie skarp, czaszy wysypiska koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 oraz spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) w gr.kat. III-IV 738 | m ³ m ³ | 738.000 | |
| | | | | RAZEM | 738.000 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0215-03 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m 738 | m ³ m ³ | 738.000 | |
| | | | | RAZEM | 738.000 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie przemieszczonych warstw wykonanych na wyprofilowanej warstwie odpadów 738 | m ³ m ³ | 738.000 | |
| | | | | RAZEM | 738.000 |
| 5 d.1 | wycena indywidualna | Roboty ziemne- Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy wyrównującej gr 0,1m 862 | m ³ m ³ | 862.000 | |
| | | | | RAZEM | 862.000 |
| 6 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Roboty ziemne - Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 862 | m ³ m ³ | 862.000 | |
| | | | | RAZEM | 862.000 |
| 7 d.1 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie 0,21m warstwy wyrównawczej wykonanej na wyprofilowanej warstwie odpadów 862 | m ³ m ³ | 862.000 | |
| | | | | RAZEM | 862.000 |
| 8 d.1 | wycena indywidualna | Roboty ziemne- Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy uszczelniającej o gr. 0,5m 4310 | m ³ m ³ | 4310.000 | |
| | | | | RAZEM | 4310.000 |
| 9 d.1 | KNNR 1 0215-08 z.sz.2.2.4. 9909-04 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m - grunty oblepiające gąsienice 4310 | m ³ m ³ | 4310.000 | |
| | | | | RAZEM | 4310.000 |
| 10 d.1 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie 0,5 m warstwy uszczelniającej wykonanej na wyprofilowanej warstwie wyrównawczej 4310 | m ³ m ³ | 4310.000 | |
| | | | | RAZEM | 4310.000 |
| 11 d.1 | wycena indywidualna | Roboty ziemne- Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy na tarasy i drogę dojazdową na składowisko o gr min 0,4 m 426 | m ³ m ³ | 426.000 | |
| | | | | RAZEM | 426.000 |
| 12 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami gruzu - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 426 | m ³ m ³ | 426.000 | |
| | | | | RAZEM | 426.000 |
| 13 d.1 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie 0,4 m warstwy gruzu wykonanej na wyprofilowanej warstwie uszczelniającej 426 | m ³ m ³ | 426.000 | |
| | | | | RAZEM | 426.000 |
| 14 d.1 | wycena indywidualna | Roboty ziemne- Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy organicznej o gr min 0,4 m 3022 | m ³ m ³ | 3022.000 | |
| | | | | RAZEM | 3022.000 |
| 15 d.1 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 3022 | m ³ m ³ | 3022.000 | |
| | | | | RAZEM | 3022.000 |
| 16 d.1 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie 0,4 m warstwy organicznej wykonanej na wyprofilowanej warstwie uszczelniającej 3022 | m ³ m ³ | 3022.000 | |
| | | | | RAZEM | 3022.000 |
| 2 | Kod CPV: 45222110-3 | PUNKTY POMIAROWE - REPERY- ST-01, pkt.1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA. | | | |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 17 | KNR 2-13 | Repery rurowe wkręcane na głębokości do min 1,2 m | szt. | | |
| d.2 | 1010-03 | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | KOD CPV: | NASADZENIA - ST-02, pkt.1-9 - REKULTYWACJA BIOLOGICZNA. | | | |
| | 45112710-5 | | | | |
| 18 | | Siew roślin form naturalnych na powierzchni składowiska i na skarpach | m ² | | |
| d.3 | kalk. własna | 8620 | m ² | 8620.000 | |
| | | | | RAZEM | 8620.000 |
| 19 | KNR 2-21 | Sadzenie u podnóża skarp krzewów żywopłotowych w odstępach 2m w dwóch | szt. | | |
| d.3 | 0332-05 | rzędach w rowach o szerokości ponad 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów | szt. | 389.000 | |
| | | 389 | | RAZEM | 389.000 |
| 20 | | Sadzenie drzew u stóp skarp w odstępie 2m | m | | |
| d.3 | kalk. własna | 389 | m | 389.000 | |
| | | | | RAZEM | 389.000 |