

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kod CPV 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE - ST-01, pkt.1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA.			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 1.3138	ha ha	1.314	
				RAZEM	1.314
2 d.1	KNNR 1 0210-03	Ukształtowanie skarp, czaszy wysypiska koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 oraz spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) w gr.kat. III-IV 6194	m ³ m ³	6194.000	
				RAZEM	6194.000
3 d.1	KNR 2-25 0408-04	Wykonanie drogi dojazdowej na czaszę składowiska - Nawierzchnie z płyt betonowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa 195.3	m ² m ²	195.300	
				RAZEM	195.300
4 d.1	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m 6194	m ³ m ³	6194.000	
				RAZEM	6194.000
5 d.1	kalk. własna	Zakup i transport piachu gorszej jakości (formowanie docelowej bryły składowiska) 6236-6194	m ³ m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
6 d.1	KNNR 1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 42	m ³ m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
7 d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie przemieszczonych mas wykonanych na wyprofilowanej warstwie odpadów 6236	m ³ m ³	6236.000	
				RAZEM	6236.000
8 d.1	wycena indywidualna	Roboty ziemne- Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy odgazowującej o gr. 0,2m 2627	m ³ m ³	2627.000	
				RAZEM	2627.000
9 d.1	KNNR 1 0215-07	Roboty ziemne - Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 2627	m ³ m ³	2627.000	
				RAZEM	2627.000
10 d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie 0,2 m warstwy odgazowującej wykonanej na wyprofilowanej warstwie odpadów 2627	m ³ m ³	2627.000	
				RAZEM	2627.000
11 d.1	wycena indywidualna	Roboty ziemne- Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy uszczelniającej o gr. 0,5m 6569	m ³ m ³	6569.000	
				RAZEM	6569.000
12 d.1	KNNR 1 0215-08 z.sz.2.2.4. 9909-04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m - grunty oblepiające gąsienice 6569	m ³ m ³	6569.000	
				RAZEM	6569.000
13 d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie 0,5 m warstwy uszczelniającej wykonanej na wyprofilowanej warstwie odgazowującej 6569	m ³ m ³	6569.000	
				RAZEM	6569.000
14 d.1	wycena indywidualna	Roboty ziemne- Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy terasowania skarp - gruz budowlany gr min 0,4 m 332.25	m ³ m ³	332.250	
				RAZEM	332.250
15 d.1	KNNR 1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami gruzu - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 332.25	m ³ m ³	332.250	
				RAZEM	332.250
16 d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie 0,4 m warstwy gruzu wykonanej na wyprofilowanej warstwy uszczelniającej 332.25	m ³ m ³	332.250	
				RAZEM	332.250
17 d.1	wycena indywidualna	Roboty ziemne- Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy organicznej o gr min 0,4 m 3942	m ³ m ³	3942.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3942.000
18	KNNR 1 d.1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 3942	m ³ m ³	 3942.000	
				RAZEM	3942.000
19	KNNR 1 d.1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie 0,4 m warstwy organicznej wykonanej na wyprofilowanej warstwie uszczelniającej 3942	m ³ m ³	 3942.000	
				RAZEM	3942.000
2	Kod CPV: 45231222-7	STUDNIE ODGAZOWUJĄCE. ST-01, pkt.1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA.			
20	KNR 2-10 d.2 0908-03	Studnie odgazowujące - Otwory drenaż. oraz do osadz. piezometrów o śr. 400 mm wierc. syst. udar.-okrężnym 56.19	m m	 56.190	
				RAZEM	56.190
21	KNR-W 2-18 d.2 0109-09	Studnie odgazowujące - montaż rurociągów z rur perforowanych PEHD o śr. zewnętrznej 200 mm 54.70	m m	 54.700	
				RAZEM	54.700
22	KNR-W 2-18 d.2 0109-09	Studnie odgazowujące - montaż rurociągów z rur pełnych PEHD o śr. zewnętrznej 200 mm 9.06	m m	 9.060	
				RAZEM	9.060
23	KNR 2-01 d.2 0501-02	Studnie odgazowujące - Wykonanie warstwy filtracyjnej 5.34	m ³ m ³	 5.340	
				RAZEM	5.340
3	Kod CPV: 45222110-3	PUNKTY POMIAROWE - REPERY. ST-01, pkt.1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA.			
24	KNR 2-13 d.3 1010-03	Repery rurowe wkręcane na głębokości do min 1,2 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KOD CPV: 45112710-5	NASADZENIA - ST-02, pkt.1-9 - REKULTYWACJA BIOLOGICZNA.			
25	kalk. własna d.4	Siew roślin form naturalnych na powierzchni składowiska i na skarpach 13138	m ² m ²	 13138.000	
				RAZEM	13138.000
26	KNR 2-21 d.4 0332-05	Sadzenie u podnóża skarp krzewów żywopłotowych w odstępach 2m w dwóch rzędach w rowach o szerokości ponad 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 317	szt. szt.	 317.000	
				RAZEM	317.000
27	kalk. własna d.4	Sadzenie drzew u stóp skarp w odstępie 2m 317	m m	 317.000	
				RAZEM	317.000