
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : REKULTYWACJA GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW" W RAMACH PROJEKTU PN:"UPORZĄD-
KOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO"
ADRES INWESTYCJI : Zielonka, gmina Wierzbinek: na działce nr 7/1
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ADRES INWESTORA : Konin ul. Sulańska 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Kod CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - ST-01, pkt 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA	1	17
2	Kod CPV 45222110-3 PUNKTY POMIAROWE - REPERY - ST-01, pkt 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA	18	19
3	Kod CPV 45112710-5 NASADZENIA - ST-02, pkt 1-9 - REKULTYWACJA BIOLOGICZNA	20	22

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Kod CPV 4511200-0 ROBOTY ZIEMNE - ST-01, pkt 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA			
1 d.1	4511120 0-0	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.862	ha ha	0.86	
					RAZEM	0.86
2 d.1	4511120 0-0	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zabudowa zanieczyszczeń w przyźmie 26	m ³ m ³	26.00	
					RAZEM	26.00
3 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0210-03	Ukształtowanie skarp, czaszy wysypiska koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 oraz spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) w gr.kat. III-IV 738	m ³ m ³	738.00	
					RAZEM	738.00
4 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m 738	m ³ m ³	738.00	
					RAZEM	738.00
5 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie przemieszczonych warstw wykonanych na wyprofilowanej warstwie odpadów 738	m ³ m ³	738.00	
					RAZEM	738.00
6 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-03	Roboty ziemne - Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy wyrównującej gr. 0.1 m 862	m ³ m ³	862.00	
					RAZEM	862.00
7 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-07	Roboty ziemne - Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 862	m ³ m ³	862.00	
					RAZEM	862.00
8 d.1		KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie 0,21 m warstwy wyrównawczej wykonanej na wyprofilowanej warstwie odpadów 862	m ³ m ³	862.00	
					RAZEM	862.00
9 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-02	Roboty ziemne - Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy uszczelniającej o gr. 0.5 m 4735	m ³ m ³	4735.00	
					RAZEM	4735.00
10 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-08	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m - grunty oblepiające gąsienice 4735	m ³ m ³	4735.00	
					RAZEM	4735.00
11 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie 0.5 m warstwy uszczelniającej wykonanej na wyprofilowanej warstwie wyrównawczej 4735	m ³ m ³	4735.00	
					RAZEM	4735.00
12 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0705-03	Roboty ziemne - Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy na tarasy i drogę dojazdową na składowisko o gr. min 0.4 m 426	m ³ m ³	426.00	
					RAZEM	426.00
13 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami gruzu - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 426	m ³ m ³	426.00	
					RAZEM	426.00
14 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie 0.4 m warstwy gruzu wykonanej na wyprofilowanej warstwie uszczelniającej 426	m ³ m ³	426.00	
					RAZEM	426.00
15 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-03	Roboty ziemne - Zakup i transport gruntu do wykonania warstwy organicznej o gr. min 0.4 m 3788	m ³ m ³	3788.00	
					RAZEM	3788.00
16 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 3788	m ³ m ³	3788.00	
					RAZEM	3788.00
17 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie 0.4 m warstwy organicznej wykonanej na wyprofilowanej warstwie uszczelniającej 3788	m ³ m ³	3788.00	
					RAZEM	3788.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Kod CPV 45222110-3 PUNKTY POMIAROWE - REPERY - ST-01, pkt 1-4 - REKULTYWACJA TECHNICZNA			
18	4522211 d.2 0-3	KNR 2-13 1010-03	Repery rurowe wkręcane na głębokości do min 1.2 m	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
19	4522211 d.2 0-3	analiza indywidualna	Dostosowanie wysokości studni odgazowujących do otrzymanych rzędnych składowiska	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
3			Kod CPV 45112710-5 NASADZENIA - ST-02, pkt 1-9 - REKULTYWACJA BIOLOGICZNA			
20	4511271 d.3 0-5	KNR 2-01 0510-03	Obsianie powierzchni składowiska i skarp nasionami traw	m ²		
			9470	m ²	9470.00	
					RAZEM	9470.00
21	4511271 d.3 0-5	KNR 2-21 0332-05	Sadzenie u podnóża skarp krzewów żywopłotowych w odstępach 2 m w dwóch rzędach w rowach o szer.ponad 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
			389	szt.	389.00	
					RAZEM	389.00
22	4511271 d.3 0-5	KNNR 11 0709-01	Sadzenie drzew u stóp skarp w odstępie 2 m	szt.		
			195	szt.	195.00	
					RAZEM	195.00